ZMLUVA O DIELO

č.1/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Malé Chyndice

Sídlo	:	951 54 Malé Chyndice č.79
Právna forma	:	Obec /verejná správa/
Štatutárny zástupca	:	Eva Belančíková - starosta obce
Bankové spojenie	:	Prima banka
číslo účtu	:	2239825003/5600
IBAN	:	SK35 5600 0000 0022 3982 5003
IČO	:	00399434
DIČ	:	2021056697
IČ DPH	:	- - - -
č..tel	:	037/7884201
e-mail	:	ocumalechyndice@gmail.com

2. Zhotoviteľ : **ANSTAV spol. s r.o.**

Sídlo	:	Lipová 22, 951 93 Topoľčianky
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzením zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro,vložka č.23141N
Štatutárny zástupca	:	Miloš Števula, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s.- pobočka Zlaté Moravce
Číslo účtu	:	234164104/0900
IBAN	:	SK76 0900 0000 0002 3416 4104
IČO	:	44 379 439
DIČ	:	2022688316
IČ DPH	:	SK 2022688316
číslo telef.	:	0907/562 555
e-mail	:	sstevula@gmail.com

II. Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie „Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na klub seniorov v obci Malé Chyndice".
Rozsah prác s ocenením je prílohou tejto zmluvy.

III. Termín plnenia predmetu zmluvy

Termín realizácie prác : v období od 23.02.2021 do 31.03.2021

V prípade, že práce nebude možné vykonať v dohodnutom termíne z dôvodu nevhodných klimatických podmienok, ktoré by neumožnili dodržať parametre požadované v technologických predpisoch pre realizáciu predmetu zmluvy, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní kedy sa tieto práce nedali vykonávať. Toto bude zaznamenané v stavebnom denníku.

IV. Cena za predmet zmluvy

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli za vykonané dielo na cene (podľa § 3 Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov) nasledovne :

Cena bez DPH	18 598,00EUR
DPH 20 %	3 719,60 EUR
Cena s DPH	22 317,60 EUR

Cena s DPH slovom : dvadsaťdvatisíctristosedemnásť EUR 60 centov

Prípadné naviac práce (druh prác neobsiahnutý v cenovej ponuke) budú riešené dodatkom k tejto zmluve. Pre cenu celkovú je rozhodujúca jednotková cena a skutočne zrealizovaný rozsah prác.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, ak nemá vady brániace jeho užívaniu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Fakturácia a platobné podmienky

a) Konečná faktúra bude vystavená po riadnom ukončení prác. Cena za skutočne zrealizovaný rozsah prác mínus odpočet vykonaných úhrad.
b) Objednávateľ uhradí každú faktúru do **14 dní** po jej vystavení aj odsúhlasení.
c) Podkladom pre vypracovanie faktúry bude skutočne zrealizovaný rozsah prác odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa resp. zástupcom vlastníkov bytov.
d) Zhotoviteľ vystaví a objednávateľ uhradí mesačne faktúru za vykonané práce , dodávky materiálov.

VI. Záručná doba a záručné podmienky

a) Na vykonané práce poskytuje zhotoviteľ záruku **60 mesiacov**.
b) Záručná doba začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
c) Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o

odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Tieto vady je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady po písomnom oznámení vady objednávateľom. Odstránenie vady alebo nedorobku bude vykonané vo vzájomne dohodnutom termíne.

d) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené vedomím alebo nevedomím poškodením stien na vykonanom diele po jeho odovzdaní , alebo vplyvom živelnej pohromy.

VII. Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa pre prípad porušenia zmluvy dohodli na zmluvnej pokute takto:

a) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úhradu zmluvnej pokuty vo výške **0,05 %** z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

b) V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne stanovenom zmluvou, má objednávateľ právo uplatniť úhradu zmluvnej pokuty vo výške **0,05 %** z ceny diela za každý deň omeškania.

VIII. Osobitné dojednania

a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 1 pracovný deň pred začatím prác.

b) Zhotoviteľ bude odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.

c) Za dodávateľa prác v techn.ako i obchodných veciach je poverený – **p. Stanislav Števula** tel.0907 562 555.

d) Funkciou prevzatia prác resp. kontroly počas realizácie prác sú poverený za objednávateľa: p.Eva Belančíková - starosta obce

e) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a za dodržiavanie BOZP a PO v rozsahu svojej činnosti.

f) K termínu preberania stavby odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vyhlásenia zhody použitých materiálov, ktoré boli použité na realizáciu stavby.

g) Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy po jeho celkovom uhradení.

IX. Záverečné ustanovenia

a) Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riešia podľa Obchodného zákonníka (zákon č. 513 / 1991 Z.z. v znení neskorších predpisov).

b) Zmeny sa môžu vykonať výlučne písomnou formou - zápisom do stavebného denníka.

c) Zmluva nadobudne platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

d) Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a jednu pre zhotoviteľa.

V Malých Chyndiciach dňa 22.02.2021

OBEC MALÉ CHYNDICE

ANSTAV, spol.s.r.o.
Lipová 22, 951 93 TOPOĽČIANKY
IČO: 44 379439, IČ DPH: SK2022688316

.....
Objednávateľ:
starosta obce
p. Eva Belančíková

.....
Zhotoviteľ:
konateľ spoločnosti
p. Miloš Števula

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na klub seniorov obci Malé Chyndice	JKSO	
Názov objektu	PONUKA	EČO	
		Miesto	Malé Chyndice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Malé Chyndice,951 54 Malé Chyndice 41	00399434	DIČ:2021056697
Projektant			
Zhotoviteľ	ANSTAV spol. s r.o.Lipová 22,951 93 Topoľčianky	44379439	SK2022688316
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 428,91	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 105,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	7 863,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 220,26	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	980,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 598,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	18 598,00
24	DPH 20,00 % z 18 598,00	3 719,60
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**22 317,60**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ANSTAV, spol.s.r.o.
Lipová 22, 951 93 TOPOĽČIANKY
IČO: 44 379439, IČ DPH: SK2022688316

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na klub seniorov obci Malé Chyndice**
Objekt: **PONUKA**

Objednávateľ: **Obec Malé Chyndice,951 54 Malé Chyndice 41**
Zhotoviteľ: ANSTAV spol. s r.o.Lipová 22,951 93 Topoľčianky
Miesto: Malé Chyndice

Spracoval:
Dátum: 17. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 428,906**	**4 105,285**	**5 534,191**	**17,366**	**4,709**
1	Zemné práce	0,000	608,000	608,000	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	337,072	169,129	506,201	3,125	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	733,451	2 528,870	3 262,321	13,771	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	358,383	623,889	982,272	0,471	4,709
99	Presun hmôt HSV	0,000	175,397	175,397	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**7 863,555**	**4 220,256**	**12 083,811**	**4,512**	**0,000**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	424,196	266,685	690,881	0,550	0,000
713	Izolácie tepelné	2 218,770	180,625	2 399,395	1,557	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod+kanalizácia	18,884	82,386	101,270	0,001	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	752,744	133,697	886,441	0,093	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	34,179	751,825	786,004	0,063	0,000
762	Konštrukcie tesárske	555,181	657,579	1 212,760	1,170	0,000
766	Konštrukcie stolárske	1 639,671	92,465	1 732,136	0,247	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	17,927	243,273	261,200	0,001	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	1 642,625	1 100,135	2 742,760	0,446	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	286,322	223,679	510,001	0,237	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	39,510	103,200	142,710	0,030	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	233,546	384,707	618,253	0,118	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**0,000**	**980,000**	**980,000**	**0,000**	**0,000**
21-M	Elektromontáže el.prípojka	0,000	980,000	980,000	0,000	0,000
	Celkom	**9 292,461**	**9 305,541**	**18 598,002**	**21,878**	**4,709**

ANSTAV, spol.s.r.o.
Lipová 22, 951 93 TOPOĽČIANKY
IČO: 44 379439, IČ DPH: SK2022683816

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na klub seniorov obci Malé Chyndice
Objekt: PONUKA

Objednávateľ: Obec Malé Chyndice,951 54 Malé Chyndice 41
Zhotoviteľ: ANSTAV spol. s r.o.Lipová 22,951 93 Topoľčianky
Miesto: Malé Chyndice

Spracoval:
Dátum: 17. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 534,191**	**17,366**
	1	**Zemné práce**				**608,000**	**0,000**
1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3,montáž a dodávka kanalizačnej šachty s prepojením na pôvodnú kanalizáciu cez plast.kan.kontr.šachtu,obsyp šachty a úprava zeminy po výkopoch	kpl	1,000	450,000	450,000	0,000
2	131211102a	Hĺbenie rýh v hornine tr.3,montáž a dodávka vodovodného potrubia Pe s prepojením na pôvodný rozvod vody obsyp potrubia a úprava zeminy po výkopoch	kpl	1,000	158,000	158,000	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**506,201**	**3,125**
3	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,500	113,019	56,510	0,588
4	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	2,200	22,170	48,774	0,290
5	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,250	30,940	38,675	0,343
6	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	14,200	25,510	362,242	1,904
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**3 262,321**	**13,771**
7	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien s penetračním náterom, v množstve opravenej plochy nad 30 do 60 % štukových	m2	344,860	5,904	2 036,053	3,452
8	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá pod obklady	m2	19,500	4,860	94,770	0,690
9	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený ocelovým hladidlom hr. nad 40 do 50 mm,vystužení KARI sieťou /naloženie,zloženie a prevoz poteru kolečkom do 20m	m2	89,000	11,394	1 014,066	9,514
10	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	8,982	35,928	0,070
11	*5533194600*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm*	*ks*	*2,000*	*20,970*	*41,940*	*0,023*
12	*5533194400*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm*	*ks*	*2,000*	*19,782*	*39,564*	*0,022*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**982,272**	**0,471**
13	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	245,300	2,970	728,541	0,471
14	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t-prízemie hr.120 mm	m3	1,130	63,216	71,434	0,000
15	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	11,950	5,103	60,981	0,000
16	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	16,800	4,338	72,878	0,000
17	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	9,000	5,382	48,438	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**175,397**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,366	10,100	175,397	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**12 083,811**	**4,512**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**690,881**	**0,550**
19	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,098*	*1 334,650*	*130,796*	*0,098*
20	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	90,000	0,162	14,580	0,000
21	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	90,000	3,060	275,400	0,049
22	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35*	*m2*	*95,000*	*2,700*	*256,500*	*0,404*
23	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,550	24,736	13,605	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**2 399,395**	**1,557**
24	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne hr 160 mm= 2x160 mm	m2	90,000	0,960	86,400	0,000
25	*6314153450*	*Tepelné izolácie striech Unifit 035, sklená minerálna izolácia - rolka 160x1200x4000+ pe fólia 2x*	*m2*	*180,000*	*10,100*	*1 818,000*	*1,152*
26	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh kladená voľne v jednej vrstve	m2	89,000	0,633	56,337	0,000
27	*6315145750*	*Polystyrén podlahový, tepelná izolácia podláh hrúbky 30mm +Pe fólia*	*m2*	*90,000*	*4,453*	*400,770*	*0,405*
28	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,557	24,334	37,888	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod+kanalizácia**				**101,270**	**0,001**
29	722172100	Montáž vnútorného rozvodu potrubia vodoinštal. z plastických rúr PP - PN 10, a PVC rúr kanalizaácie DN	kpl	2,000	50,635	101,270	0,001
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**886,441**	**0,093**
30	725119105	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom	ks	2,000	18,093	36,186	0,001
31	*5513005446*	*WC misa JIKA splachovacia nádržka vysoká biela obj.č. 127.052.11.1 kompl. s hadičkou a rohovým ventilom*	*ks*	*2,000*	*116,400*	*232,800*	*0,008*
32	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu	súb.	1,000	14,400	14,400	0,000
33	*6425211400*	*Pisoár biely 4410 V*	*ks*	*1,000*	*46,800*	*46,800*	*0,028*
34	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, s výtokovou armatúrou	súb.	3,000	23,930	71,790	0,002
35	*6421370600*	*Umývadlol.A 55cm 1503 s výtokovou armatúrou*	*ks*	*3,000*	*39,340*	*118,020*	*0,044*
36	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumulačného	súb.	3,000	11,549	34,647	0,001
37	*5413000110*	*Tatramat malolitrážny elektrický prietokový ohrievač pod umývadlo s batériou EO 5 P s objemom 5L*	*ks*	*3,000*	*110,000*	*330,000*	*0,009*
38	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	19,337	1,798	0,000
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**786,004**	**0,063**
39	7354121.c	Dodávka a montáž vykurovacieho plynového telesa Gamat kompl.	súb.	3,000	166,600	499,800	0,063
40	7354222	Plynová prípojka z ocelových plynových trubiek	m	16,000	17,640	282,240	0,000
41	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	62,916	3,964	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**1 212,760**	**1,170**
42	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	84,400	4,624	390,266	0,022

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
43	*6072624000*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x12 mm*	*m2*	*94,500*	*4,156*	*392,742*	*0,680*
44	762421221	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými s olištovaním	m2	90,000	3,123	281,070	0,000
45	*6051566800*	*Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akosť I +krokvy,laty,lišty na olištovanie*	*m3*	*0,850*	*174,920*	*148,682*	*0,468*
	766	**Konštrukcie stolárske**				**1 732,136**	**0,247**
46	766621046	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š.1450 mm x v. 1450 mm	ks	2,000	31,700	63,400	0,001
47	*6114120100*	*Plastové okno H/B 1450/1450 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné s kovaním,vonk.+vnútorný parapät,vnútorné žaluzie*	*ks*	*2,000*	*393,000*	*786,000*	*0,122*
48	*6114123501*	*Plastové dvere 1350/2150 mm dvojkrídlové s kovaním*	*ks*	*1,000*	*650,000*	*650,000*	*0,056*
49	766641063	Montáž dverí plastových dvojdielnych, 1,35 m x 2,15 m	ks	1,000	36,672	36,672	0,001
50	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	4,000	3,335	13,340	0,000
51	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa s kovaním*	*ks*	*2,000*	*45,000*	*90,000*	*0,032*
52	*6116020100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa s kovaním*	*ks*	*2,000*	*46,362*	*92,724*	*0,035*
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**261,200**	**0,001**
53	767311310	Montáž svetlíkov na konzole nad vchodové dvere so zasklením, polykarbonátoms rozpätím š.1800 mm s dodávkou striešky	m	1,000	261,200	261,200	0,001
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**2 742,760**	**0,446**
54	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	54,200	2,292	124,226	0,160
55	*5978651460*	*TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 295x295x8 mm*	*m2*	*93,600*	*11,850*	*1 109,160*	*0,000*
56	771541215	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	90,000	16,690	1 502,100	0,285
57	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,446	16,310	7,274	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**510,001**	**0,237**
58	781445211	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 150x200 mm	m2	17,100	17,762	303,730	0,045
59	*5978651220*	*COLOR ONE obkladačka, rozmer 148x198x6 mm, farba biela*	*m2*	*17,442*	*11,600*	*202,327*	*0,192*
60	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,237	16,643	3,944	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**142,710**	**0,030**
61	783261002	Nátery kov.stav.doplnk.konštr.dvojnásobné zárubní	m2	2,150	5,679	12,210	0,001
62	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová	m2	90,000	1,450	130,500	0,029
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**618,253**	**0,118**
63	784422272	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad	m2	358,200	1,726	618,253	0,118
	M	**Práce a dodávky M**				**980,000**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže el.prípojka**				**980,000**	**0,000**
64	21a	Rozvod elektroinštalácie a kompletáž elektroinštalácie vrát.prác,a materiálu /zásuvky,vypínače,ističe,poist.skrinka,svietidlá/	kpl	1,000	530,000	530,000	0,000
65	M21a	Elektrická káblová prípojka+RS	kpl	1,000	450,000	450,000	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Celkom				**18 598,002**	**21,878**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11