



LEGENDA:

	EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
	BÚRACIE PRÁCE

UPOZORNENIE:

- REÁLNE ROZMERY PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PREKONTROLOVAŤ PRIAMO NA STAVBE !
- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- PRI NEJASNOSTIACH JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM A SO STATIKOM
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VECNÝCH DOVODOV V ZÁJME DOSIAHNUTIA VAČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MŮROV SÚ KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVÍV.

+0,000=PODLAHA 1.NP KD

BÚRACIE PRÁCE			
BD1	odstránenie dverí vrátane zárubní a prekladu	0,8x2,02m	2ks
BD2	odstránenie dverí vrátane zárubní a prekladu	0,7x2,02m	4ks
BD3	odstránenie dverí vrátane zárubní a prekladu	1,4x2,02m	1ks
BD4	odstránenie dverí vrátane zárubní a prekladu	1,0x2,02m	2ks
BD5	odstránenie dverí vrátane zárubní a prekladu	0,9x2,02m	1ks
BK1	odstránenie drevenej podlahy	65,3m ²	
BK2	odstránenie podlahy	92m ²	
BK3	demontáž drevenej podlahy pódia	22,6m ²	
BK4	odstránenie starej omietky	115m ²	

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	K2-ART,s.r.o.	
	ING. ARCH. R. KOČAJDA	ING. ARCH. M. KOČAJDOVÁ	ING. A.SOLČIANSKA		
	STAVEBNÍK: OBEC MALÉ CHYNDICE			Dlhá 16, 949 01 Nitra, k2.art.sro@gmail.com 0908-778 761, 0911-778 761	
	AKCIA: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI MALÉ CHYNDICE k.ú.Malé Chyndice, parc. č. 63/1			DÁTUM:	01/2020
	VÝKRES: REZ A-A - BURACIE PRÁCE			STUPEŇ:	PROJEKT
			FORMÁT:	1x44	
			MIERKA:	1:100	VÝKRES ČÍSLO: 3